

Opole, 28-12-2021 r.

O/OP.Z-4.4182.7.78.2021.MT

REFERENCJE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu potwierdza, że Konsorcjum firm:

- Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (lider)
- Piotr Orzechowski Engineering z siedzibą w Gdańsku (partner)

w okresie od 1 września 2020r. do 30 listopada 2021r. pełniło nadzór inwestorski nad realizacją zadania:

**„Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga
w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów”**

W ramach realizowanego zadania wykonano następujące roboty:

- budowa mostu tymczasowego wraz z dojazdami,
- rozbiórka konstrukcji drogi na dojazdach oraz nawierzchni na obiekcie mostowym,
- rozbiórka ustroju nośnego żelbetowego, belkowego mostu istniejącego,
- rozbiórka przyczółków i filarów mostu istniejącego,
- zabicie stalowych ścianek szczelnych w obrysie docelowych przyczółków i filarów,
- wykonanie przyczółków i filarów mostu,
- wykonanie muru oporowego,
- montaż łożysk elastomerowych na podporach,
- wykonanie ustroju nośnego z prefabrykowanych belek typu T,
- wykonanie płyt przejściowych,
- wykonanie izolacji termozgrzewalnej na płycie pomostu,
- montaż elementów wyposażenia mostu,
- wykonanie nawierzchni jezdni i chodników,
- umocnienia skarp i stożków,
- umocnienia dna i skarp rzeki w obrębie mostu,
- montaż oświetlenia drogowego,
- przebudowa dojazdów do mostu,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
- budowa kanału technologicznego,
- przebudowa linii energetycznej NN,
- rozbiórka mostu tymczasowego wraz z dojazdami.

Parametry nowo wybudowanego mostu:

- ilość przęseł: 3
- rozpiętość teoretyczna: 20,65 m + 27,10 m + 20,65 m
- długość całkowita: 69,30 m
- szerokość całkowita: 13,20 m
- kąt skrzyżowania z przeszkodą: 82,0°
- szerokość jezdni na obiekcie: 8,0 m
- szerokość chodnika na obiekcie: 4,0 m
- szerokość wyniesionego pobocza: 1,2 m
- klasa obciążenia: A wg PN-85/S-10030
- klasa drogi: GP

Wartość końcowa robót: 10 742 979,48 zł brutto

Wartość Nadzoru Inwestorskiego: 179 580,00 zł brutto

Skład zespołu:

- Kierownik Zespołu Nadzoru: Piotr Orzechowski
- Inspektor Nadzoru (roboty drogowe) Dorota Aulich
- Inspektor Nadzoru (roboty teletechniczne) Damian Florek
- Inspektor Nadzoru (roboty elektryczne) Krzysztof Mydłowski
- Specjalista ds. rozliczeń Karina Mierzeńska

Zadanie Inwestycyjne zrealizowane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Nadzór Inwestorski realizowany był zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego zakresem czynności.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Rafał Pydych
Dyrektor Oddziału

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	44322.84916.97691
Nazwa dokumentu	Referencje - Nadzór Inwestorski - most DK40 Mochów.pdf
Tytuł dokumentu	Referencje - Nadzór Inwestorski - most DK40 Mochów
Sygnatura dokumentu	O/OP.Z-4.4182.7.78.2021
Data dokumentu	28.12.2021
Skrót dokumentu	4339F9ACCB1E88737EB000220D344E5BDBC1DAA0
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	28.12.2021 07:16:50
Podpisane przez	Rafał Pydych Dyrektor Oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.37659

Data wydruku: 28.12.2021

Autor wydruku: Trzepizur Marcin (Oddziałowy Inspektor Mostowy)